


# ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՄԱՆԵԿԱԴԱՐՁԱԿ




**RED LINE**




## Տարբերակը՝ մետրական, կարճ


- Շարժաբեր՝ 1. կիսաբաց, 2. վեցանիստ
- Նորմ՝ DIN 3113 / DIN 475-2
- Նյութը՝ քրոմավանադի. պողպատը
- Մակերեսը՝ քրոմապատ փայլատ, բաց հատվ. հղկված
- Չափումները՝ օղակն հատվ.՝ 15° ուղղվ. ներքև, բաց հատվածը 15°


Տասներկուանիստ օղակաձև կողմում և կիսաբաց օղակաձև 15° դիրքը օպտիմալ է բռնակի նկատմամբ, ինչը հանգեցնում է ռոտացիոն անկյան նվազեցման



Օղակաձև հատվածի 15° անկյունը ապահովում է ավելի շատ տարածք մասների և խոչընդոտների հեշտ հաղթահարման համար:

 մմ	L մմ	W1 մմ	dia. D մմ	a1 մմ	a2 մմ	Արտիկուլ	Փ/ հատ
6	100	16	10.4	4.8	3.4	<b>5754 301 06</b>	1/100
7	110	16.8	11.8	5.4	3.5	<b>5754 301 07</b>	
8	115	18.7	13	5.6	3.8	<b>5754 301 08</b>	
9	125	20.6	14.1	6	4	<b>5754 301 09</b>	
10	135	22.4	16	6.3	4.5	<b>5754 301 10</b>	
11	145	24	17.2	6.8	4.9	<b>5754 301 11</b>	
12	155	26.3	18.5	7.2	5	<b>5754 301 12</b>	1/50
13	165	28.3	19.8	8.3	5.6	<b>5754 301 13</b>	
14	171	30	21.2	8.5	5.7	<b>5754 301 14</b>	
15	185	31.9	22.6	9.2	6.1	<b>5754 301 15</b>	
16	195	34	24.1	9.3	6.5	<b>5754 301 16</b>	
17	210	35.2	25.3	9.6	6.8	<b>5754 301 17</b>	
18	220	37.5	27.2	10.1	7.2	<b>5754 301 18</b>	1/10
19	230	39.7	28.4	10.2	7.3	<b>5754 301 19</b>	
20	240	41.4	29.5	10.8	7.4	<b>5754 301 20</b>	
21	245	43.2	31.4	11.1	7.6	<b>5754 301 21</b>	
22	248	45.3	32.4	11.7	7.9	<b>5754 301 22</b>	
23	260	47.5	34.8	12.2	8.1	<b>5754 301 23</b>	
24	270	49.5	35.5	12.8	8.4	<b>5754 301 24</b>	1/5
25	282	51	36.4	13	8.7	<b>5754 301 25</b>	
26	290	53.5	37.9	13.3	9.1	<b>5754 301 26</b>	
27	300	54.8	39.4	13.9	9.1	<b>5754 301 27</b>	
28	310	56.8	42	14.8	9.7	<b>5754 301 28</b>	
29	330	60.1	43.2	15.2	9.9	<b>5754 301 29</b>	
30	330	60.1	43.2	15.2	9.9	<b>5754 301 30</b>	
32	350	64	46.5	15.9	10.2	<b>5754 301 32</b>	
34	380	71.4	50.3	16.6	11	<b>5754 301 34</b>	
36	400	76.7	52.8	19.3	11.6	<b>5754 301 36</b>	



Կոմ-պլեկտ	 մմ	Արտիկուլ	Փ/ հատ
12 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	<b>5754 301 460</b>	1
17 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	<b>5754 301 41</b>	1
25 pcs	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27,28,30,32	<b>5754 301 47</b>	1